

<b>Gminna Oczyszczalnia Ścieków, Słobódka nr 50, 16-411 Szypliszki, działka nr 15/36 w obrębie Słobódka,</b>	
44 598	Zużycie energii elektrycznej w obiekcie w roku 2018 [kWh/rok]
<b>36,21</b>	Emisja bazowa CO2 [Mg CO2/rok] (współczynnik emisyjności dla produkcji energii elektrycznej przyjęto na poziomie 0,812 Mg CO2/MWh)
30	Moc przyłączeniowa obiektu [kW]
29,60	Moc mikro-instalacji fotowoltaicznej [kWp]
370	Jednostkowa moc Paneli fotowoltaicznych [W]
80	liczba paneli fotowoltaicznych instalacji
950	oczekiwana wydajność instalacji [kWh/kWp] Uwaga: produkcja jest uzależniona od orientacji instalacji i kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych
28 120	produkcja roczna energii elektrycznej z mikro-instalacji fotowoltaicznej [kWh]
<b>22,83</b>	Redukcja emisji CO2, mierzona ekwiwalentem CO2 , która nie zostanie wyemitowana do atmosfery [Mg CO2/rok] (współczynnik emisyjności przyjęto na poziomie 0,812 Mg CO2/MWh dla dodatkowej produkcji energii elektrycznej z OZE)
<b>63%</b>	Procentowa redukcji emisji CO2
30%	szacunkowe zużycie wyprodukowanej energii solarnej na potrzeby własne [%]
22 215	Pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną obiektu z mikro-instalacji fotowoltaicznej [kWh/rok]

<b>24 528,90 zł</b>	Koszt energii elektrycznej przed budową instalacji fotowoltaicznej [zł/rok] (średnia cena energii elektrycznej w roku 2018 0,5500 zł/kWh brutto)
<b>12 310,76 zł</b>	Koszt energii elektrycznej po budowie instalacji fotowoltaicznej [zł/rok] (średnia cena energii elektrycznej w roku 2018 0,5500 zł/kWh brutto)
<b>12 218,14 zł</b>	Oszczędności w kosztach ponoszonych na energię elektryczną po budowie instalacji fotowoltaicznej [zł/rok]
<b>49,81%</b>	Oszczędności w kosztach ponoszonych na energię elektryczną po budowie instalacji fotowoltaicznej [%]